

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
 Olcsva 0105 hrsz-út mechanikai stabilizása
 út útépítési munkáihoz

					Anyag	Díj
A.)	Munkahelyi berendezések				53 328 Ft	76 078 Ft
B.)	Alépitményi munkák				576 295 Ft	6 541 332 Ft
C.)	Felépitményi munkák				1 806 048 Ft	2 677 034 Ft
D.)	Közmű építési munkák				0 Ft	0 Ft
E.)	Forgalomtechnika				63 663 Ft	17 703 Ft
	Építési munkák összesen:				2 499 334 Ft	9 312 147 Ft
	Építési munkák nettó ára:					11 811 481 Ft
				ÁFA 27%		3 189 100 Ft
	Építési munkák bruttó ára:					15 000 581 Ft



Ozsváth István
 tervező
 15-0171; KÉ; VZ

Nyíregyháza, 2019

A. Munkahelyi berendezések		anyag	díj	Anyag össz.	Díj össz.		
1.)	12-006-001-0451007	(ENGY kód: 12-006-0009196) KRESZ tábla szerelése, elhelyezése földmunkával I-IV. oszt. alumínium veszélyt jelző tábla fényvissza- verő fóliás kivitelben	4 db	3055	6055	12 220 Ft	24 220 Ft
2.)	12-006-001-0451017	(ENGY kód: 12-006-0009223) KRESZ tábla szerelése, elhelyezése földmunkával I-IV. oszt. alumínium tilalmi jelző tábla fényvissza- verő fóliás kivitelben	6 db	3960	6055	23 760 Ft	36 330 Ft
3.)	12-006-003.2	(ENGY kód: 12-006-0009303) Védőkorlát készítése	8 m ²	331	1941	2 648 Ft	15 528 Ft
4.)	12-011-001.1-0025001	(ENGY kód: 12-011-2051476) Mobil WC bérleti díj	1 db	14700	0	14 700 Ft	0 Ft
Munkahelyi berendezések összesen:						53 328 Ft	76 078 Ft
B.) Alépítményi munkák							
1.)	21-001-001.2.1	(ENGY kód: 21-001-0013360) Egyes fák kitermelése tuskó					

		írtással, legallyzással és darabolással kézi szerszámmal III. osztályú talajban törzsátmérő 10-20 cm között					
		45	db	0	5794	0 Ft	260 730 Ft
2.)	21-001-001.2.2	(ENGY kód: 21-001-0013372) U. az, mint előző, de 21-40 cm törzsátmérő között					
		12	db	0	14129	0 Ft	169 548 Ft
3.)	21-001-006.1	(ENGY.kód: 21-001-0013653) Bozót- cserje írtása 4 cm törzsátmérőig					
		590	m ²	0	241	0 Ft	142 190 Ft
4.)	21-001-006.2	(ENGY kód: 21-001-0013665) U. az, mint az előző, de 4,1-10 cm törzsátmérőig					
		316	m ²	0	605	0 Ft	191 180 Ft
5.)	21-002-001.7	(ENGY kód: 21-002-0014512) Építésre alkalmatlan föld leszedése terítése gépi erővel , 18%-os terep- hajlásig 1000,1-1200,0 m között					
		571	m ³	2	1929	1 142 Ft	1 101 459 Ft
6.)	21-004-004.2.2-01207	(ENGY.kód: 21-004-0015622) Talajjavító réteg(szivárgó) készí- tése THK 0/32 P-TT osztályozatlan kavicsból					
		241	m ³	2347	1037	565 627 Ft	249 917 Ft

7.)	21-004-005.1.1.1	(ENGY.kód: 21-004-0015663) Tükör készítés tömörítés nélkül sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV fejtési osztályban	1075	m ²	0	331	0 Ft	355 825 Ft
8.)	21-004-006.2	(ENGY.kód: 21-004-0015714) Padka készítés felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból gépi erővel, kiegészítő kézi munkával földből 10,1 20,00 cm vtg-ban	1599	m ²	0	223	0 Ft	356 577 Ft
9.)	21-004-007.2	(ENGY.kód: 21-004-0015731) Padka készítés felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 15 cm vtg.m murvából	0	m ³	1295	917	0 Ft	0 Ft
10.)	21-006-004.1.1	(ENGY kód: 21-006-0016100) Szabvány árok készítése bármely keresztmetszettel kitermelt föld eltergetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával I-IV fejtési oszt-ban	200	m ³	0	1636	0 Ft	327 200 Ft
11.)	21-006-002.18	(ENGY kód: 21-006-0015991)						

		Töltés szélesítés 4,00 m szélességig földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül I-IV.fo. szállítással 3200,1-3400,0 m-ig					
		415	m ³	2	3642	830 Ft	1 511 430 Ft
12.)	21-007-001.1.1.2.9	(ENGY.kód: 21-007--1729654) Nagytömegű földmunka kitermelés- sel, tömörítés nélkül, gépi erővel rézsűképzés nélkül I-IV.fo. szállítással 200,1-400,0 m-ig					
		208	m ³	0	3758	0 Ft	781 664 Ft
13.)	21-008-002.2.2	(ENGY.kód: 21-008-0016234) Altalaj tömörítése 96 %-os tömörési fokra					
		323	m ³	9	1246	2 907 Ft	402 458 Ft
14.)	21-008-002.2.8	(ENGY.kód: 21-008-0016233) Nemes padka tömörítése 90 %-os tömörési fokra					
		49	m ³	9	1950	441 Ft	95 550 Ft
15.)	21-008-003.1.2	(ENGY.kód: 21-008-0016275) Simító hengerlés tükör és padka felületén					
		2674	m ²	2	182	5 348 Ft	486 668 Ft
16.)	21-011-001.2.1	ENGY.kód: 21-011-0016406) Fejtett föld felrakása szállító- eszközre géppel					
		408	m ³	0	267	0 Ft	108 936 Ft

Alépitményi munkák összesen:					576 295 Ft	6 541 332 Ft		
C . Felépítményi munkák								
1.)	61-001-001.2	(ENGY kód: 61-001-0674714) Makadám rendszerű útpálya és burkolat alap bontása géppel	0	m ³	0	2580	0 Ft	0 Ft
2.)	61-002-011.3-0130222	(ENGY.kód: 61-002-2642025) Mechanikailag stabilizált alap ké- szítése egy rétegben 25,00 cm vtg- ban M80, zúzott kőből	327	m ³	3895	6403	1 273 665 Ft	2 093 781 Ft
3.)	61-006-001.2-0130173	(ENGY.kód:61-006-2642262) Nemespadka készítése kőből 15,00 cm vastagságban	323	m ²	873	1155	281 979 Ft	373 065 Ft
4.)	61-006-002.1-0120272	(ENGY.kód: 61-006-0675701) Zúzottkőpálya kiékelése zuzalékkal	44	m ³	5691	4777	250 404 Ft	210 188 Ft
5.)	63-102-001.1.3.1-0750	(ENGY.kód: 63-102-2331822) Bitumenes útalap készítése AC 16 jelű alap 7.0 cm vtg.-ban	0	m ³	50082	4409	0 Ft	0 Ft

		U. sz, mint ez előző, de					
		veszélyt, tilalmi jelző tábla					
		3	db	9913	1584	29 739 Ft	4 752 Ft
4.)	68-002-002.3-0451141	(ENGY kód: 68-002-2339666)					
		Közúti kiegészítő jelzőtábla elhelye-					
		zése fényvisszaverős kivitelben					
		0	db	2513	1584	0 Ft	0 Ft
5.)	68-003-001.2.1-01433	(ENGY.kód: 68-003-1830712)					
		Útburkolati jel felfestése					
		hidegplasztik festékekkel, gépi					
		0	m ²	527	1866	0 Ft	0 Ft
	Forgalomtechnikai munkák összesen:					63 663 Ft	17 703 Ft